

Утверждаю:
Генеральный директор
АО «Пензенская Горэлектросеть»
_____ О.Г. Павлов
« ___ » _____ 2023г.

**Техническое задание
на выполнение работ по объекту:**

**«2КЛ-10кВ от ЗРУ-10кВ ПС 110/10кВ «Новозападная» ПАО «Россети Волга» по адресу: г.Пенза,
ул.Окружная, 163 до РУ-10кВ РП-61 (ТП№3), по адресу ул.Лермонтова, 3, I-этап»**

1. Место выполнения работ: г.Пенза, ул.Окружная, ул.Лермонтова, 3, Олимпийская аллея.
2. Срок выполнения работ: до **01.11.2023г.**
3. Цена контракта: **18 260 000 (Восемнадцать миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей, 00 копеек.**
4. Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год, с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.
5. Условия выполнения работ:

Участник закупок в случае признания его победителем (далее «Подрядчик») должен:

 - выполнить весь комплекс работ, являющихся предметом аукциона, а именно:
 - разработать проектную документацию и выполнить работы по прокладке: 2КЛ-10 кВ АСБ 3х240мм² от РУ-10кВ РП-61 (ТП-№3), с.ш. №2,1 яч. 12,9 до муфты М1, М2 (ориентировочно 2х600м), и от муфты М3, М4 до точки врезки, в районе по адресу: г.Пенза, Военный городок, 108 (ориентировочно 2х1200м), а также дополнительно выполнить устройство перехода дорог методом ГНБ в количестве 4-х штук (8 труб), с затягиванием в них электрокабеля. Ориентировочная суммарная длина всех выполняемых работ по прокладке кабельной линии составляет: 2х2000м. Все работы должны быть выполнены приблизительно к существующей трассе кабельной линии и без ее отключения.
 - согласовать проектную документацию с АО «Пензенская горэлектросеть»,
 - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев, согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;
 - получить согласования всех инженерных служб, а также разрешение на производство земляных работ
 - выполнить работы по прокладке 2КЛ-10 кВ, согласно проектной документации, в соответствии со всеми требованиями и правилами действующего законодательства,
 - перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.
 - немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.
 - устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.
 - обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.
 - передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в 2-х экземплярах.
 - гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.
 - произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости

произвести разбивку трассы.

6. Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.
7. Порядок оплаты: Оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением Госкомстатом России от 11.11.1999 г. Расчет производится не позднее 10 (десяти) календарных дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и подписания актов форм № КС-2, № КС-3,
8. Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения: Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектно-сметной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Приложение:

1. Предполагаемая трасса прохождения кабельной линии -7 л.
2. Места устройства перехода дорог методом ГНБ. – 4л.

Начальник ОКС
29-36-47

Р.И. Ермошкин