

**Техническое задание
на выполнение работ по объекту:**

«Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП до точки подключения объекта в границах земельного участка с кадастровым №58:29:1007004:4055, г.Пенза, пр-кт Победы, 75Д»

1. Место выполнения работ: г.Пенза, пр-кт Победы, 75Д.
2. Срок выполнения работ: в течение 3-х рабочих дней с момента подписания договора.
3. Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.
4. Условия выполнения работ:
 Участник закупок в случае признания его победителем должен:
 - выполнить весь комплекс работ по прокладке КЛ-1кВ, являющихся предметом закупки, в соответствии с приложенной проектной документацией, разработанной АО «Пензенская горэлектросеть» (**шифр проекта 150-07-23-ЭС**) и техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений в указанные объемы и виды работ.
 - перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.
 - немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.
 - устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.
 - обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.
 - передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в 2-х экземплярах.
 - гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.
 - подрядчик обязуется произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.
5. Заказчик обязуется: - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев, согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;
 - получить ордер на право производства земляных работ.
6. Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.
7. Порядок оплаты: Оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
 Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением Госкомстатом России от 11.11.1999 г. Расчет производится не позднее 10 (десяти) календарных дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и подписания актов форм № КС-2, № КС-3,
8. Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:
 Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Ведомость основных видов и объемов работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Значение данных и требование
----------	-----------------------------	---------------------------------

1	2	3
КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ ТП-521 до щита заявителя		
1	Рытье траншеи тип Т-1 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи):	317 м/57,06 м3
2	Прокладка кабельной линии АВБбШв 4х95мм2-1кВ	445 м.
3	Обратная засыпка траншеи	38,04 м3
4	Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля	19,02 м3
5	Засыпка песка	19,02 м3
6	Укладка кирпича	1068 шт.
7	Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 160х9,5 мм	50 м.
8	Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 160х9,5 мм ГНБ (53,42м)	95 м.
9	Уплотнители кабельных проходов УКПТ-175/50	4 шт.
10	Вскрытие асфальта	9 м2
11	Щебень	0.9 м3
12	Засыпка черноземом	9,42 м3
13	Пересечение с инженерными коммуникациями	15 шт.
14	Монтаж концевой муфты 4ПКТп(б)-1-70/120 (Б)	2 шт.
15	Монтаж соед. муфты 4ПСТ(б)-1-70/120 (Б)	2 шт.
16	Плавкая вставка ПН2-250-125	3 шт.
17	Восстановление благоустройства:	
18	Восстановление асфальтового покрытия	10,35 м2