

Строительство ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ, КТП 6/0,4кВ, 630 кВА, КЛ-1кВ до точки подключения ВРУ с ЛЭП нежилого помещения в лит. 3 с кад. №58:29:3005005:553 в гран. з/у с кад. №58:29:3005002:317, г. Пенза, ул. Молокова, д. 20.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

КТП 6/0,4 кВ 630 кВА

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах январь 2026 года (1.01.2000)

<b>Сметная стоимость</b>	2 119,11	263,87 тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	124,11	3,21 тыс. руб.
<i>в том числе:</i>			Нормативные затраты труда рабочих	325,0582387 чел.-ч.	
строительных работ	279,13	21,91 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	33,8089047 чел.-ч.	
монтажных работ	96,07	4,19 тыс. руб.			
оборудования	1 619,36	234,35 тыс. руб.			
прочих затрат	124,55	3,22 тыс. руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Раздел: Фундамент**

1	ТЕР 01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 Поправки к: ЭМ *1,15; ОТ *1,15; ОТ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТМ *1,15  Объем: 0,033=33/1000	1000 м3 грунта	0,033		0,033					
		1 ОТ					102,86	1,15	3,90	38,63	150,66
		3 ЭМ					3 269,19	1,15	124,07		
		2 в т.ч. ОТМ					387,04	1,15	14,69		
		ЗТ	чел.-ч.	13,57	1,15	0,5149815					
		ЗТМ	чел.-ч.	29,5	1,15	1,119525					
		Итого по расценке					3 372,05		127,97		
		ФОТ							18,59		718,13
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			17,10		660,68
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			8,55		330,34
		Всего по позиции							153,62		
2	ТЕР 01-02-055-2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 Поправки к: ЭМ *1,15; ОТ *1,15; ОТ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТМ *1,15 Объем: 0,02=2/100	1000 м3 грунта	0,02		0,02					
		1 ОТ					1 540,35	1,15	35,43	38,63	1 368,66
		ЗТ	чел.-ч.	189	1,15	4,347					
		Итого по расценке					1 540,35		35,43		1 368,66
		ФОТ							35,43		1 218,11
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			31,53		
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			14,17		547,46
		Всего по позиции							81,13		
3	ТЕР 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 Поправки к: ЭМ *1,15; ОТ *1,15; ОТ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТМ *1,15  Объем: 0,035=35/1000	1000 м3 грунта	0,035		0,035					
		1 ОТ					114,31	1,15	4,60	38,63	177,70
		3 ЭМ					4 559,44	1,15	183,52		
		2 в т.ч. ОТМ					572,29	1,15	23,03	38,63	889,65
		4 М					11,17		0,39		
		ЗТ	чел.-ч.	15,08	1,15	0,60697					
		ЗТМ	чел.-ч.	43,62	1,15	1,755705					
		Итого по расценке					4 684,92		188,51		1 067,35
		ФОТ							27,63		981,96
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			25,42		
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			12,71		490,98
		Всего по позиции							226,64		
4	ТЕРт 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км 3 ЭМ	1 Т ГРУЗА	61,25		61,25					
							12,57		769,91		
		Итого по расценке					12,57		769,91		
5	ТЕР 01-01-016-1	Работа на отвале, группа грунтов 1 Поправки к: ЭМ *1,15; ОТ *1,15; ОТ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТМ *1,15 Объем: 0,035=35/1000	1000 м3 грунта	0,035		0,035					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ОТ					22,66	1,15	0,91	38,63
		3 ЭМ					282,47	1,15	11,37	
		2 в т.ч. ОТМ					42,77	1,15	1,72	38,63
		4 М					5,59		0,20	
		ЗТ	чел.-ч.	2,99	1,15	0,1203475				
		ЗТМ	чел.-ч.	3,33	1,15	0,1340325				
		Итого по расценке					310,72		12,48	
		ФОТ							2,63	101,59
Пр/812-001.1-1		НР Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	92		92			2,42	93,46
Пр/774-001.1		СП Земляные работы, выполняемые: механизированным способом	%	46		46			1,21	46,73
		Итого по позиции							16,11	
6	ТЕР 06-01-097-1	Установка арматуры	1 т арматуры	0,19		0,19				
		Поправки к:								
		ЭМ *1,15;								
		ОТ *1,15;								
		ЗТ *1,15;								
		ЗТМ *1,15								
		1 ОТ					249,85	1,15	54,59	38,63
		3 ЭМ					59,28	1,15	12,95	
		2 в т.ч. ОТМ					5,90	1,15	1,29	38,63
		4 М					5 744,81		1 091,51	49,83
		ЗТ	чел.-ч.	29,78	1,15	6,50693				
		ЗТМ	чел.-ч.	0,58	1,15	0,12673				
		Итого по расценке					6 053,94		1 159,05	
		ФОТ							55,88	2 158,64
Пр/812-108.0-1		НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			57,00	2 201,81
Пр/774-006.0		СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			32,41	1 252,01
		Итого по позиции							1 248,46	
7	ТЕР 09-05-002-1	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий каркасов в целом	10 т конструкций	0,019		0,019				
		Поправки к:								
		ЭМ *1,15;								
		ОТ *1,15;								
		ЗТ *1,15;								
		ЗТМ *1,15								
		Объем: 0,019=0,19/10								
		1 ОТ					430,55	1,15	9,41	38,63
		3 ЭМ					500,20	1,15	10,93	
		4 М					557,40		10,59	363,51
		ЗТ	чел.-ч.	35,79	1,15	0,7820115				
		ЗТМ	чел.-ч.	0,02	1,15	0,000437				
		Итого по расценке					1 488,15		30,93	
		ФОТ							9,41	363,51
Пр/812-009.0-1		НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			8,75	338,06
Пр/774-009.0		СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			5,83	225,38
		Итого по позиции							45,51	
8	ТЕР 06-01-005-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	100 м3 бетона и железобетона в плане в дале	0,035		0,035				
		Поправки к:								
		ЭМ *1,15;								
		ОТ *1,15;								
		ЗТ *1,15;								
		ЗТМ *1,15								
		Объем: 0,035=3,5/100								
		1 ОТ					3 627,32	1,15	146,00	38,63
		3 ЭМ					4 189,23	1,15	168,62	5 639,98
		2 в т.ч. ОТМ					452,65	1,15	18,22	38,63
		4 М					66 700,34		2 334,51	703,84
		ЗТ	чел.-ч.	441,28	1,15	17,76152				
		ЗТМ	чел.-ч.	36,11	1,15	1,4534275				
		Итого по расценке					74 516,89		2 649,13	
		ФОТ							164,22	6 343,82
Пр/812-006.0-1		НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			167,50	6 470,70
Пр/774-006.0		СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			95,25	3 679,42
		Итого по позиции							2 911,88	
9	ТЕР 07-05-001-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	100 шт сборных конструкций	0,06		0,06				
		Поправки к:								
		ЭМ *1,15;								
		ОТ *1,15;								
		ЗТ *1,15;								
		ЗТМ *1,15								
		Объем: 0,06=6/100								
		1 ОТ					449,14	1,15	30,99	38,63
		3 ЭМ					2 377,60	1,15	164,05	1 197,14
		2 в т.ч. ОТМ					229,99	1,15	15,87	38,63
		4 М					931,19		55,87	613,06
		ЗТ	чел.-ч.	52,84	1,15	3,64596				
		ЗТМ	чел.-ч.	21,48	1,15	1,48212				
		Итого по расценке					3 757,93		250,91	
		ФОТ							46,86	1 810,20
Пр/812-007.1-1		НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			54,36	2 099,83
Пр/774-007.1		СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			37,49	1 448,16
		Итого по позиции							342,76	
10	ССЦ 403-8329	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	6		6	251,05		1 506,30	
		Итого по позиции							1 506,30	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТЕР 07-05-001-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т Поправки к: ЭМ *1,15; ОТ *1,15; ОТ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТМ *1,15 Объем: 0,12=12/100	100 шт. сборных конструкций	0,12			0,12				
	1 ОТ					630,28	1,15	86,98	38,63	3 360,04
	3 ЭМ					3 332,58	1,15	459,90		
	2 в т.ч. ОТм					318,82	1,15	44,00	38,63	1 699,72
	4 М					1 381,86		165,82		
	ЗТ	чел.-ч.	74,15	1,15	10,2327					
	ЗТМ	чел.-ч.	30,19	1,15	4,16622					
	Итого по расценке					5 344,72		712,70		
	ФОТ							130,98		5 059,76
Пр/812-007-1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116			116		151,94		5 869,32
Пр/774-007-1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80			80		104,78		4 047,81
12	ССЦ 403-8330	Всего по позиции Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	12		12		519,28		969,42 6 231,36
13	ТЕР 08-02-001-9	Всего по позиции Кладка стен прямых и каналов Поправки к: ЭМ *1,15; ОТ *1,15; ОТ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТМ *1,15	1 м3 кладки	0,15		0,15				6 231,36
	1 ОТ					57,21	1,15	9,87	38,63	381,28
	3 ЭМ					37,29	1,15	6,43		
	2 в т.ч. ОТм					4,72	1,15	0,81	38,63	31,29
	4 М					858,52		128,78		
	ЗТ	чел.-ч.	7,08	1,15	1,2213					
	ЗТМ	чел.-ч.	0,36	1,15	0,0621					
	Итого по расценке					953,02		145,08		
	ФОТ							10,68		412,57
Пр/812-008-0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110			110		11,75		453,83
Пр/774-008-0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69			69		7,37		284,67
14	ТЕР 69-12-1	Всего по позиции Приготовление растворов вручную цементных Поправки к: ЭМ *1,15; ОТ *1,15; ОТ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТМ *1,15	1 м3 раствора	0,8		0,8				164,20
	1 ОТ					23,88	1,15	21,97	38,63	848,70
	ЗТ	чел.-ч.	3,15	1,15	2,898					
	Итого по расценке					23,88		21,97		
	ФОТ							21,97		848,70
Пр/812-108-0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73			73		16,04		619,55
Пр/774-108-0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34			34		7,47		288,56
15	ТЕР 11-01-011-1	Всего по позиции Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Поправки к: ЭМ *1,15; ОТ *1,15; ОТ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТМ *1,15 Объем: 0,05=5/100	100 м2 стяжки	0,05		0,05				45,48
	1 ОТ					305,02	1,15	17,54	38,63	677,57
	3 ЭМ					52,95	1,15	3,04		
	2 в т.ч. ОТм					16,66	1,15	0,96	38,63	37,08
	4 М					1 231,87		61,59		
	ЗТ	чел.-ч.	39,51	1,15	2,271825					
	ЗТМ	чел.-ч.	1,27	1,15	0,073025					
	Итого по расценке					1 589,84		82,17		
	ФОТ							18,50		714,65
Пр/812-011-0-1	НР Полы	%	112			112		20,72		800,41
Пр/774-011-0	СП Полы	%	65			65		12,03		464,52
16	ТЕР 11-01-011-2	Всего по позиции Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 Поправки к: ЭМ *1,15; ОТ *1,15; ОТ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТМ *1,15 Объем: 0,05=5/100	100 м2 стяжки	0,05		0,05				114,92
	1 ОТ					3,86	1,15	0,22	38,63	8,50
	3 ЭМ					9,26	1,15	0,53		
	2 в т.ч. ОТм					2,76	1,15	0,16	38,63	6,18
	4 М					302,46		15,12		
	ЗТ	чел.-ч.	0,5	1,15	0,02875					
	ЗТМ	чел.-ч.	0,21	1,15	0,012075					
	Итого по расценке					315,58		15,87		
	ФОТ							0,38		14,68
Пр/812-011-0-1	НР Полы	%	112			112		0,43		16,44
Пр/774-011-0	СП Полы	%	65			65		0,25		9,54
	Всего по позиции							16,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	ТЕР 46-01-004-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками Поправки к: ЭМ *1,15; ОТ *1,15; ОТ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15	1 Т	0,15942		0,15942					
		1 ОТ					1 463,47	1,15	268,30	38,63	10 364,43
		3 ЭМ					675,92	1,15	123,92		
		2 в т.ч. ОТм					42,53	1,15	7,80	38,63	301,31
		4 М					10 225,28		1 630,11		
		ЗТ	чел.-ч.	174,43	1,15	31,9787752					
		ЗТм	чел.-ч.	4,99	1,15	0,9148317					
		Итого по расценке					12 364,67		2 022,33		
17.1	ССЦ 101-1807	Исключе: Балки двутавровые № 16-22 из стали 18лс	т	-1,02		-0,1626084	7 949,91		-1 292,72		
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			276,10		10 665,74
		ФОТ							284,38		10 985,71
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			162,90		6 292,79
		ФОТ									
		Итого по позиции							1 176,89		
18	ССЦ 101-2544	Сталь угловая 63х63 мм	т	0,15		0,15	6 729,63		1 009,44		
		Итого по позиции							1 009,44		
19	ССЦ 101-4678	Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп	т	0,00942		0,00942	6 467,18		60,92		
		Итого по позиции							60,92		
20	ТЕР 22-01-001-1	Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 100 мм Поправки к: ЭМ *1,15; ОТ *1,15; ОТ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15	1 км трубопро вода	0,016		0,016					
		1 ОТ					3 237,30	1,15	59,57	38,63	2 301,19
		3 ЭМ					675,89	1,15	12,44		
		2 в т.ч. ОТм					24,09	1,15	0,44	38,63	17,00
		4 М					37 890,82		606,25		
		ЗТ	чел.-ч.	362,52	1,15	6,670368					
		ЗТм	чел.-ч.	2,59	1,15	0,047656					
		Итого по расценке					41 804,01		678,26		
		ФОТ							60,01		2 318,19
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117		117			70,21		2 712,28
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74		74			44,41		1 715,46
		Итого по позиции							792,88		
21	ТЕР 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Поправки к: ЭМ *1,15; ОТ *1,15; ОТ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15 Объем: 0,16=16/100	100 м2 изфируе мой поверхно сти	0,16		0,16					
		1 ОТ					196,10	1,15	36,08	38,63	1 393,77
		3 ЭМ					85,22	1,15	15,68		
		4 М					1 768,83		283,01		
		ЗТ	чел.-ч.	21,2	1,15	3,9008					
		ЗТм	чел.-ч.	0,2	1,15	0,0368					
		Итого по расценке					2 050,15		334,77		
		ФОТ							36,08		1 393,77
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			39,69		1 533,15
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			24,90		961,70
		Итого по позиции							399,36		
22	ТЕР 15-02-001-1	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен Поправки к: ЭМ *1,15; ОТ *1,15; ОТ *1,15; ЗТ *1,15; ЗТм *1,15 Объем: 0,05=5/100	100 м2 штукатур улучшаю й поверхно сти	0,05		0,05					
		1 ОТ					662,73	1,15	38,11	38,63	1 472,19
		3 ЭМ					68,37	1,15	3,93		
		2 в т.ч. ОТм					24,07	1,15	1,38	38,63	53,31
		4 М					1 056,14		52,81		
		ЗТ	чел.-ч.	70,88	1,15	4,0756					
		ЗТм	чел.-ч.	2,78	1,15	0,15965					
		Итого по расценке					1 787,24		94,65		
		ФОТ							39,49		1 525,50
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			39,49		1 525,50
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			19,35		747,50
		Итого по позиции							153,69		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							16 847,62		
		в том числе									
		оплата труда							824,47		
		эксплуатация машин и механизмов							1 301,38		
		материальные ресурсы							13 951,86		
		перевозка							769,91		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							954,84		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							998,73		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							591,08		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							18 437,43		
		Итого прямые затраты							16 848		
		Накладные расходы							999		
		Сметная прибыль							591		
		Итого							18 438,00		
		В том числе общестроительные работы							18 437,43		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе							852,95	
		оплата труда							2 143,73	
		эксплуатация машин и механизмов							1 660,09	
		материальные ресурсы							1 006,56	
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							960,78	
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							491,89	
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							234 349,74	
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							240 459,18	
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)								1 619 356,67
		в том числе							4 657	
		оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)							961	
		Итого прямые затраты							492	
		Накладные расходы							6 110,00	
		Сметная прибыль							1 917,00	
		Итого							4 192,44	
		В том числе общестроительные работы							234 349,74	
		В том числе монтажные работы								
		В том числе оборудование								
<b>Раздел: Пусконаладочные работы</b>										
31	ТЕРп 01-02-003-1	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА Поправки к: ОТ *1,3; ЗТ *1,3	1 шт.	1	1					
							283,50	1,3	368,55	14 237,09
		1 ОТ								
		ЗТ	чел.-ч.	22,5	1,3	29,25	283,50		368,55	14 237,09
		Итого по расценке							368,55	14 237,09
		ФОТ	%	74		74			272,73	10 535,45
	Пр/812-083-0-1	НР Пусконаладочные работы	%	36		36			132,68	5 125,35
	Пр/774-083-0	СП Пусконаладочные работы							773,96	
		Всего по позиции		2	2					
32	ТЕРп 01-03-008-1	Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ Поправки к: ОТ *1,3; ЗТ *1,3	1 шт.	1	1					
							96,16	1,3	250,02	9 658,27
		1 ОТ								
		ЗТ	чел.-ч.	8,1	1,3	21,06	96,16		250,02	9 658,27
		Итого по расценке							250,02	9 658,27
		ФОТ	%	74		74			185,01	7 147,12
	Пр/812-083-0-1	НР Пусконаладочные работы	%	36		36			90,01	3 476,98
	Пр/774-083-0	СП Пусконаладочные работы							525,04	
		Всего по позиции		6	6					
33	ТЕРп 01-12-020-1	Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ Поправки к: ОТ *1,3; ЗТ *1,3	1 испытание	1	1					
							81,23	1,3	633,60	24 475,97
		1 ОТ								
		ЗТ	чел.-ч.	7,29	1,3	56,862	81,23		633,60	24 475,97
		Итого по расценке							633,60	24 475,97
		ФОТ	%	74		74			468,96	18 112,22
	Пр/812-083-0-1	НР Пусконаладочные работы	%	36		36			228,10	8 811,35
	Пр/774-083-0	СП Пусконаладочные работы							1 330,56	
		Всего по позиции		3	3					
34	ТЕРп 01-11-024-2	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением выше 1 кВ Поправки к: ОТ *1,3; ЗТ *1,3	1 фазировка	1	1					
							20,17	1,3	78,66	3 038,64
		1 ОТ								
		ЗТ	чел.-ч.	1,62	1,3	6,318	20,17		78,66	3 038,64
		Итого по расценке							78,66	3 038,64
		ФОТ	%	74		74			58,21	2 248,59
	Пр/812-083-0-1	НР Пусконаладочные работы	%	36		36			28,32	1 093,91
	Пр/774-083-0	СП Пусконаладочные работы							165,19	
		Всего по позиции		0,2	0,2					
35	ТЕРп 01-11-011-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Поправки к: ОТ *1,3; ЗТ *1,3	100 точек	1	1					
							161,35	1,3	41,95	1 620,53
		1 ОТ								
		ЗТ	чел.-ч.	12,96	1,3	3,3696	161,35		41,95	1 620,53
		Итого по расценке							41,95	1 620,53
		ФОТ	%	74		74			31,04	1 199,19
	Пр/812-083-0-1	НР Пусконаладочные работы	%	36		36			15,10	583,39
	Пр/774-083-0	СП Пусконаладочные работы							88,09	
		Всего по позиции		2	2					
36	ТЕРп 01-12-021-2	Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ Поправки к: ОТ *1,3; ЗТ *1,3	1 испытание	1	1					
							33,36	1,3	86,74	3 350,77
		1 ОТ								
		ЗТ	чел.-ч.	2,83	1,3	7,358	33,36		86,74	3 350,77
		Итого по расценке							86,74	3 350,77
		ФОТ	%	74		74			64,19	2 479,57
	Пр/812-083-0-1	НР Пусконаладочные работы	%	36		36			31,23	1 206,28
	Пр/774-083-0	СП Пусконаладочные работы							182,16	
		Всего по позиции		2	2					
37	ТЕРп 01-12-021-1	Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых цепей) Поправки к: ОТ *1,3; ЗТ *1,3	1 испытание	1	1					
							19,08	1,3	49,60	1 916,05
		1 ОТ								
		ЗТ	чел.-ч.	1,62	1,3	4,212	19,08		49,60	1 916,05
		Итого по расценке							49,60	1 916,05
		ФОТ	%	74		74			36,70	1 417,86
	Пр/812-083-0-1	НР Пусконаладочные работы	%	36		36			17,86	689,78
	Пр/774-083-0	СП Пусконаладочные работы							104,16	
		Всего по позиции		1	1					
38	ТЕРп 01-11-010-2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м Поправки к: ОТ *1,3; ЗТ *1,3	1 измерение	1	1					
							20,17	1,3	26,22	1 012,88
		1 ОТ								
		ЗТ	чел.-ч.	1,62	1,3	2,106				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке					20,17		26,22		
	ФОТ							26,22		1 012,88
Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			19,40		749,53
Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			9,44		364,64
	<b>Всего по позиции</b>							<b>55,06</b>		
39	ЦЭМ 171301	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная	маш.-ч	8		8	193,91	1 551,28		
	В т.ч. оплата труда машинистов	руб.	8		8	11,28		90,24	38,63	3 485,97
	ФОТ							90,24		3 485,97
	<b>Всего по позиции</b>							<b>1 551,28</b>		
	<b>Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)</b>							<b>3 086,62</b>		
	<i>в том числе</i>									
	оплата труда							1 535,34		
	эксплуатация машин и механизмов							1 551,28		
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 625,58		
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 136,14		
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							552,74		
	Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							3 224,22		
	<b>Итого по разделу (в базисном уровне цен)</b>							<b>4 775,50</b>		
	Итого прямые затраты							3 087		
	Накладные расходы							1 136		
	Сметная прибыль							553		
	Итого							4 776,00		
	В том числе общестроительные работы							1 551,28		
	В том числе прочие работы							3 224,22		
	<b>ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)</b>							<b>24 591,01</b>		<b>316 979,70</b>
	<b>ВСЕГО прямые затраты по смете</b>									
	<i>в том числе</i>									
	оплата труда							3 212,76		124 108,93
	эксплуатация машин и механизмов							4 996,39	10,57	52 611,84
	Всего материальные ресурсы							15 611,95		131 920,98
	<i>в том числе</i>									
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							15 611,95	8,45	131 920,98
	перевозка							769,91	10,57	8 137,95
	Всего ФОТ (справочно)							3 587,00		138 565,80
	Всего накладные расходы							3 095,65		119 585,06
	Всего сметная прибыль							1 635,71		63 186,60
	Всего оборудование							234 349,74		1 619 356,70
	<i>в том числе</i>									
	оборудование без учета дополнительной перевозки							234 349,74	6,91	1 619 356,70
	Всего прочие затраты							3 224,22		124 551,43
	<i>в том числе</i>									
	пусконаладочные работы							3 224,22	38,63	124 551,43
	<b>ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)</b>							<b>263 672,11</b>		<b>2 119 108,06</b>

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ проект. КТП 630/6/0,4кВ до щита заявителя

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах январь 2026 года (1.01.2000)

<b>Сметная стоимость</b>	523,51	53,09 тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	33,25	0,86 тыс. руб.
<i>в том числе:</i>			Нормативные затраты труда рабочих		89,482672 чел.-ч.
строительных работ	418,08	40,08 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		54,956464 чел.-ч.
монтажных работ	101,07	12,90 тыс. руб.			
оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.			
прочих затрат	4,36	0,11 тыс. руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.В) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел: Земляные работы

40	ТЕР 01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м <sup>3</sup> грунта	0,0144		0,0144					
		Поправки к: ЭМ *1,2*1,15; ОТМ *1,2*1,15; ОТ *1,2*1,15; ЗТ *1,2*1,15; ЗТм *1,2*1,15									
		Объем: 0,0144=1,44/100									
	1	ОТ					1 167,32	1,38	23,20	38,63	896,22
		ЗТ	чел.-ч.	154	1,38	3,060288					
		Итого по расценке					1 167,32		23,20		
		ФОТ							23,20		896,22
Пр/812-001.2-1		НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			20,65		797,64
Пр/774-001.2		СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			9,28		358,49
		<b>Всего по позиции</b>							<b>53,13</b>		
41	ТЕР 01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м <sup>3</sup> грунта	0,0096		0,0096					
		Поправки к: ЭМ *1,2*1,15; ОТМ *1,2*1,15; ОТ *1,2*1,15; ЗТ *1,2*1,15; ЗТм *1,2*1,15									
		Объем: 0,0096=0,96/100									
	1	ОТ					645,17	1,38	8,55	38,63	330,29
		ЗТ	чел.-ч.	88,5	1,38	1,172448					
		Итого по расценке					645,17		8,55		
		ФОТ							8,55		330,29
Пр/812-001.2-1		НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			7,61		293,96
Пр/774-001.2		СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			3,42		132,12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19,58</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТЕРт 01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 Т ГРУЗА	0,84		0,84				
		3 ЭМ					4,72		3,96	
		ЗТМ	чел.-ч.	0,029		0,02436			3,96	
		Итого по расценке					4,72		3,96	
		Всего по позиции								
43	ТЕРт 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 15 км	1 Т ГРУЗА	0,84		0,84				
		3 ЭМ					12,57		10,56	
		Итого по расценке					12,57		10,56	
		Всего по позиции								
44	ТЕР 47-01-046-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	0,08		0,08				
		Поправки к:								
		ЭМ *1,2*1,15;								
		ОТ *1,2*1,15;								
		ЗТ *1,2*1,15;								
		ЗТм *1,2*1,15								
		Объем: 0,08=8/100					308,80	1,38	34,09	38,63
		1 ОТ					1 940,55		155,24	1 316,90
		4 М								
		ЗТ	чел.-ч.	40	1,38	4,416			189,33	
		Итого по расценке					2 249,35		34,09	1 316,90
		ФОТ							35,11	1 356,41
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103				
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			24,54	948,17
		Всего по позиции							248,98	
45	ТЕР 47-01-046-5	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2	-0,08		-0,08				
		Поправки к:								
		ЭМ *1,2*1,15;								
		ОТ *1,2*1,15;								
		ЗТ *1,2*1,15;								
		ЗТм *1,2*1,15								
		Объем: -0,08=-8/100					42,23	1,38	-4,66	38,63
		1 ОТ					646,85		-51,75	-180,02
		4 М								
		ЗТ	чел.-ч.	5,47	1,38	-0,603888			-56,41	-180,02
		Итого по расценке					689,08		-4,66	-185,42
		ФОТ							-4,80	-129,61
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103				
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			-3,36	
		Всего по позиции							-64,57	
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							179,19	
		в том числе							61,18	
		оплата труда							103,49	
		материальные ресурсы							14,52	
		перевозка							61,18	
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							58,57	
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							33,88	
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							271,64	
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							179	
		Итого прямые затраты							59	
		Накладные расходы							34	
		Сметная прибыль							272,00	
		Итого							271,64	
		В том числе общестроительные работы								
<b>Раздел: Монтажные работы</b>										
46	ТЕРм 08-02-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	0,08		0,08				
		Поправки к:								
		ЭМ *1,2*1,15;								
		ОТ *1,2*1,15;								
		ЗТ *1,2*1,15;								
		ЗТм *1,2*1,15								
		Объем: 0,08=8/100					49,56	1,38	5,47	38,63
		1 ОТ					314,93	1,38	34,77	211,31
		3 ЭМ					0,99		0,08	
		4 М								
		ЗТ	чел.-ч.	5,3	1,38	0,58512				
		ЗТМ	чел.-ч.	3,9	1,38	0,43056				
		Итого по расценке					365,48		40,32	211,31
		ФОТ							5,47	204,97
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			5,31	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			2,79	107,77
		Всего по позиции							48,42	
47	ТЕРм 08-02-143-1	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	0,08		0,08				
		Поправки к:								
		ЭМ *1,2*1,15;								
		ОТ *1,2*1,15;								
		ЗТ *1,2*1,15;								
		ЗТм *1,2*1,15								
		Объем: 0,08=8/100					48,71	1,38	5,38	38,63
		1 ОТ					410,82	1,38	45,35	207,83
		3 ЭМ					22,70	1,38	2,51	96,96
		4 М					0,97		0,08	
		ЗТ	чел.-ч.	5,21	1,38	0,575184				
		ЗТМ	чел.-ч.	3,46	1,38	0,381984				
		Итого по расценке					460,50		50,81	304,79
		ФОТ							7,89	295,65
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			7,65	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			4,02	155,44
		Всего по позиции							62,48	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТЕРМ 08-02-141-2	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг Поправки к: ЭМ *1,2*1,15; ОТ *1,2*1,15; ОТ *1,2*1,15; ЗТ *1,2*1,15; ЗТМ *1,2*1,15 Объем: 0,09=9/100	100 м кабеля	0,09		0,09					
	1 ОТ					102,48	1,38	12,73	38,63	491,76
	3 ЭМ					125,72	1,38	15,61		
	2 в т.ч. ОТМ					5,90	1,38	0,73	38,63	28,20
	4 М					96,60		8,69		
	ЗТ	чел.-ч.	10,96	1,38	1,361232					
	ЗТМ	чел.-ч.	0,9	1,38	0,11178					
	Итого по расценке					324,80		37,03		
	ФОТ							13,46		519,96
Пр/812-049 3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			13,06		504,36
Пр/774-049 3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			6,86		265,18
	<b>Всего по позиции</b>							<b>56,95</b>		
49	ТЕРМ 08-02-148-2	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг (в т.ч. ГНБ=57м) Поправки к: ЭМ *1,2*1,15; ОТ *1,2*1,15; ОТ *1,2*1,15; ЗТ *1,2*1,15; ЗТМ *1,2*1,15 Объем: 0,59=59/100	100 м кабеля	0,59						
	1 ОТ					136,88	1,38	111,45	38,63	4 305,31
	3 ЭМ					72,42	1,38	58,97		
	2 в т.ч. ОТМ					2,62	1,38	2,14	38,63	82,67
	4 М					37,28		22,00		
	ЗТ	чел.-ч.	14,64	1,38	11,919888					
	ЗТМ	чел.-ч.	0,4	1,38	0,32568					
	Итого по расценке					246,58		192,42		
	ФОТ							113,59		4 387,98
Пр/812-049 3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			110,18		4 256,34
Пр/774-049 3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			57,93		2 237,87
	<b>Всего по позиции</b>							<b>360,53</b>		
50	ТЕРМ 08-02-145-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 2 кг Объем: 0,01=1/100	100 м кабеля	0,01		0,01				
	1 ОТ					61,99		0,62	38,63	23,95
	3 ЭМ					58,53		0,59		
	2 в т.ч. ОТМ					2,62		0,03	38,63	1,16
	4 М					45,75		0,46		
	ЗТ	чел.-ч.	6,63		0,0663					
	ЗТМ	чел.-ч.	0,4		0,004					
	Итого по расценке					166,27		1,67		
	ФОТ							0,65		25,11
Пр/812-049 3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			0,63		24,36
Пр/774-049 3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			0,33		12,81
	<b>Всего по позиции</b>							<b>2,63</b>		
51	ТЕРМ 08-02-147-11	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг Объем: 0,01=1/100	100 м кабеля	0,01		0,01				
	1 ОТ					161,57		1,62	38,63	62,58
	3 ЭМ					77,17		0,77		
	2 в т.ч. ОТМ					2,62		0,03	38,63	1,16
	4 М					39,17		0,39		
	ЗТ	чел.-ч.	17,28		0,1728					
	ЗТМ	чел.-ч.	0,4		0,004					
	Итого по расценке					277,91		2,78		
	ФОТ							1,65		63,74
Пр/812-049 3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			1,60		61,83
Пр/774-049 3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			0,84		32,51
	<b>Всего по позиции</b>							<b>5,22</b>		
52	ТЕРМ 08-02-165-2	Муфта концевая эпоксидная для 4- жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	1 ШТ.	2		2				
	1 ОТ					42,26		84,52	38,63	3 265,01
	3 ЭМ					600,97		1 201,94		
	2 в т.ч. ОТМ					45,00		90,00	38,63	3 476,70
	4 М					3,61		7,22		
	ЗТ	чел.-ч.	4,52		9,04					
	ЗТМ	чел.-ч.	3,43		6,86					
	Итого по расценке					646,84		1 293,68		
	ФОТ							174,52		6 741,71
Пр/812-049 3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			169,28		6 539,46
Пр/774-049 3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			89,01		3 438,27
	<b>Всего по позиции</b>							<b>1 551,97</b>		
	<b>Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)</b>							<b>1 618,71</b>		
	<i>в том числе</i>									
	оплата труда							221,79		
	эксплуатация машин и механизмов							1 358,00		
	материальные ресурсы							38,92		
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							317,23		
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							307,71		
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							161,78		
	<b>Итого по разделу (в базисном уровне цен)</b>							<b>2 088,20</b>		
	Итого прямые затраты							1 619		
	Накладные расходы							308		
	Сметная прибыль							162		
	Итого							2 089,00		
	В том числе монтажные работы							2 088,20		
Раздел: Переход дороги методом ГНБ (57м)										
53	ТЕР 04-01-076-1	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения пресово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE	100 м бурения скважины	0,57		0,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 0,57=57/100								
		1 ОТ					100,40		57,23	38,63
		3 ЭМ					12 707,04		7 243,01	
		2 в т.ч. ОТм					143,34		81,70	38,63
		4 М					9,64		5,49	
		ЗТ	чел.-ч.	9,97		5,6829				
		ЗТм	чел.-ч.	10,01		5,7057				
		Итого по расценке					12 817,08		7 305,73	
		ФОТ							138,93	5 366,86
Пр/812-004 0-1		НР Скаважины	%	106		106			147,27	5 688,87
Пр/774-004 0		СП Скаважины	%	45		45			62,52	2 415,09
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 515,52</b>	
54	ТЕР 04-01-077-9	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 325 мм Объем: 0,57=57/100	100 м бурения скважины	0,57		0,57				
		1 ОТ					818,68		466,65	38,63
		3 ЭМ					52 399,09		29 867,48	
		2 в т.ч. ОТм					935,29		533,12	38,63
		4 М					704,01		401,29	
		ЗТ	чел.-ч.	83,71		47,7147				
		ЗТм	чел.-ч.	72,12		41,1084				
		Итого по расценке					53 921,78		30 735,42	
		ФОТ							999,77	38 621,12
Пр/812-004 0-1		НР Скаважины	%	106		106			1 059,76	40 938,39
Пр/774-004 0		СП Скаважины	%	45		45			449,90	17 379,50
		<b>Всего по позиции</b>							<b>32 245,08</b>	
55	ССЦ 507-2855	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) Объем: 5,7=57/10	10 м	5,7		5,7	552,97		3 151,93	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 151,93</b>	
		<b>Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)</b>							<b>41 193,08</b>	
		<i>в том числе</i>								
		оплата труда							523,88	
		эксплуатация машин и механизмов							37 110,49	
		материальные ресурсы							3 558,71	
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 138,70	
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 207,03	
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							512,42	
		<b>Итого по разделу (в базисном уровне цен)</b>							<b>42 912,53</b>	
		Итого прямые затраты							41 193	
		Накладные расходы							1 207	
		Сметная прибыль							512	
		Итого							42 912,00	
		В том числе общестроительные работы							39 760,60	
		В том числе монтажные работы							3 151,93	
<b>Раздел: Материалы</b>										
56	Прайс-лист	Кабель АВБШв 4*70 524,60 = [585 / 1,2] + 5,5% Трансп + 2% Зав.скл	м	70		70	524,60		6 364,30	5,77
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 364,30</b>	<b>36 722,00</b>
57	ССЦ 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,48		0,48	107,30		51,50	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>51,50</b>	
58	Прайс-лист	Кирпич керамический 21,52 = [24 / 1,2] + 5,5% Трансп + 2% Зав.скл	шт.	32		32	21,52		119,35	5,77
		<b>Всего по позиции</b>							<b>119,35</b>	<b>688,64</b>
59	ССЦ 509-0808	Заделка концевые эпоксидные	компл.	2		2	585,72		1 171,44	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 171,44</b>	<b>688,64</b>
		<b>Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)</b>							<b>7 706,59</b>	
		<i>в том числе</i>								
		материальные ресурсы							7 706,59	
		<b>Итого по разделу (в базисном уровне цен)</b>							<b>7 706,59</b>	
		<i>в том числе</i>								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								37 410,64
		Итого прямые затраты							7 707	
		Накладные расходы								
		Сметная прибыль								
		Итого							7 707,00	
		В том числе общестроительные работы							51,50	
		В том числе монтажные работы							7 655,09	
<b>Раздел: Пусконаладочные работы</b>										
60	ТЕРп 01-11-024-1	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ а Поправки к: ОТ *1,2; ЗТ *1,2	1	4		4				
		1 ОТ					10,21	1,2	49,00	38,63
		ЗТ	чел.-ч.	0,82		3,936				
		Итого по расценке					10,21		49,00	
		ФОТ							49,00	1 892,87
Пр/812-083 0-1		НР Пусконаладочные работы	%	74		74			36,26	1 400,72
Пр/774-083 0		СП Пусконаладочные работы	%	36		36			17,64	681,43
		<b>Всего по позиции</b>							<b>102,90</b>	
61	ТЕРп 01-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям Поправки к: ОТ *1,2; ЗТ *1,2	1 линия	1		1				
		1 ОТ					3,98	1,2	4,78	38,63
		ЗТ	чел.-ч.	0,32		0,384				
		Итого по расценке					3,98		4,78	
		ФОТ							4,78	184,65
Пр/812-083 0-1		НР Пусконаладочные работы	%	74		74			3,54	136,64
Пр/774-083 0		СП Пусконаладочные работы	%	36		36			1,72	66,47
		<b>Всего по позиции</b>							<b>10,04</b>	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)</b>									53,78		
<b>в том числе</b>									53,78		
оплата труда									53,78		
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)									39,80		
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)									19,36		
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)									112,94		
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)									112,94		
<b>Итого по разделу (в базисном уровне цен)</b>									54		
<b>Итого прямые затраты</b>									40		
<b>Накладные расходы</b>									19		
<b>Сметная прибыль</b>									113,00		
<b>Итого</b>									112,94		
<b>В том числе прочие работы</b>											
<b>ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)</b>									50 751,35		433 101,15
<b>ВСЕГО прямые затраты по смете</b>											
<b>в том числе</b>									860,83		33 246,14
оплата труда									38 468,49	8,66	333 906,49
эксплуатация машин и механизмов									11 407,71		65 822,49
Всего материальные ресурсы											
<b>в том числе</b>									11 407,71	5,77	65 822,49
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									14,52	8,66	126,03
перевозка									1 570,89		60 683,49
Всего ФОТ (справочно)									1 613,11		28 101,51
Всего накладные расходы									727,44		4 362,78
Всего сметная прибыль									112,94		
Всего прочие затраты											
<b>в том числе</b>									112,94	38,63	4 362,78
пусконаладочные работы									53 091,90		523 516,84
<b>ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)</b>											

Составил



Е.В. Мельникова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил



О.А. Кузнецова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]