Приложение №2

к договору подряда №Юр.-2026/____ от "_____ "_____ 2026 г.

Утверждаю

Заказчик: АО "Пензенская горэлектросеть"

И.о.заместителя генерального директора

по общим вопросам и реализации услуг

_____Р.И.Ермошкин

(по доверенности №11/322 от 15.01.2026 г.)

Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ ТП-248 (ф.3.4) до точки подключения ВРУ с ЛЭП энергопринимающего устройства в гран. з/у с кад.№58:29:2009014:1249, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, 60

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

КЛ-1 кВ от РУ-0,4кВ ТП-248 ф.3.4 до щита заявителя на гран. з/у

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах август 2026 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	1 147,56	127,14 тыс. руб.			
в том числе:			Средства на оплату труда рабочих	72,80	1,73 тыс. руб.
строительных работ	730,40	69,41 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		188,8653427 чел.-ч.
монтажных работ	412,41	57,62 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		89,9831698 чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.			
прочих затрат	4,75	0,11 тыс. руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел: Земляные работы											
1	ТЕР01-02-057-2 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 *Поправки к:* *ЭМ *1,2*1,15;* *ОТм *1,2*1,15;* *ОТ *1,2*1,15;* *ЗТ *1,2*1,15;* *ЗТм *1,2*1,15* Объем: 0,0486=4,86/100	*100 м3 грунта*	0,0486		0,0486					
		1 ОТ					1 167,32	1,38	78,29	42,05	3 292
		ЗТ	*чел.-ч.*	154	1,38	10,328472					
		Итого по расценке					1 167,32		78,29		
		ФОТ							78,29		3 292
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			69,68		2 930
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			31,32		1 317
		Всего по позиции							**179,29**		
2	ТЕР01-02-061-1 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 *Поправки к:* *ЭМ *1,2*1,15;* *ОТм *1,2*1,15;* *ОТ *1,2*1,15;* *ЗТ *1,2*1,15;* *ЗТм *1,2*1,15* Объем: 0,0324=3,24/100	*100 м3 грунта*	0,0324		0,0324					
		1 ОТ					645,17	1,38	28,85	42,05	1 213
		ЗТ	*чел.-ч.*	88,5	1,38	3,957012					
		Итого по расценке					645,17		28,85		
		ФОТ							28,85		1 213
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	89		89			25,68		1 080
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые: ручным способом	%	40		40			11,54		485
		Всего по позиции							**66,07**		
3	ТЕРт01-01-01-039 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	*1 т груза*	2,835		2,835					
		3 ЭМ					4,72		13,38		
		ЗТм	*чел.-ч.*	0,029		0,082215					
		Итого по расценке					4,72		13,38		
		Всего по позиции							**13,38**		
4	ТЕРт03-21-01-015 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	*1 т груза*	2,835		2,835					
		3 ЭМ					12,57		35,64		
		Итого по расценке					12,57		35,64		
		Всего по позиции							**35,64**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ТЕР47-01-046-4 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную *Поправки к:* *ЭМ *1,2*1,15;* *ОТм *1,2*1,15;* *ОТ *1,2*1,15;* *ЗТ *1,2*1,15;* *ЗТм *1,2*1,15* Объем: 0,05=5/100	*100 м2*	0,05		0,05					
		1 ОТ					308,80	1,38	21,31	42,05	896
		4 М					1 940,55		97,03		
		ЗТ	*чел.-ч.*	40	1,38	2,76					
		Итого по расценке					2 249,35		118,34		
		ФОТ							21,31		896
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			21,95		923
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			15,34		645
		Всего по позиции							**155,63**		
6	ТЕР47-01-046-5 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 *Поправки к:* *ЭМ *1,2*1,15;* *ОТм *1,2*1,15;* *ОТ *1,2*1,15;* *ЗТ *1,2*1,15;* *ЗТм *1,2*1,15* Объем: -0,05=-5/100	*100 м2*	-0,05		-0,05					
		1 ОТ					42,23	1,38	- 2,91	42,05	- 122
		4 М					646,85		- 32,34		
		ЗТ	*чел.-ч.*	5,47	1,38	-0,37743					
		Итого по расценке					689,08		- 35,25		
		ФОТ							- 2,91		- 122
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			- 3,00		- 126
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			- 2,10		- 88
		Всего по позиции							- 40,35		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**239,25**		
		в том числе									
		оплата труда							125,54		
		материальные ресурсы							64,69		
		перевозка							49,02		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							125,54		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							114,31		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							56,10		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**409,66**		
Раздел: Монтажные работы											
7	ТЕРм08-02-142-1 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Устройство постели при одном кабеле в траншее *Поправки к:* *ЭМ *1,2*1,15;* *ОТм *1,2*1,15;* *ОТ *1,2*1,15;* *ЗТ *1,2*1,15;* *ЗТм *1,2*1,15* Объем: 0,27=27/100	*100 М КАБЕЛЯ*	0,27		0,27					
		1 ОТ					49,56	1,38	18,47	42,05	777
		3 ЭМ					314,93	1,38	117,34		
		4 М					0,99		0,27		
		ЗТ	*чел.-ч.*	5,3	1,38	1,97478					
		Итого по расценке					365,48		136,08		
		ФОТ							18,47		777
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			17,92		754
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			9,42		396
		Всего по позиции							**163,42**		
8	ТЕРм08-02-143-1 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля *Поправки к:* *ЭМ *1,2*1,15;* *ОТм *1,2*1,15;* *ОТ *1,2*1,15;* *ЗТ *1,2*1,15;* *ЗТм *1,2*1,15* Объем: 0,27=27/100	*100 М КАБЕЛЯ*	0,27		0,27					
		1 ОТ					48,71	1,38	18,15	42,05	763
		3 ЭМ					410,82	1,38	153,07		
		2 в т.ч. ОТм					22,70	1,38	*8,46*	42,05	*356*
		4 М					0,97		0,26		
		ЗТ	*чел.-ч.*	5,21	1,38	1,941246					
		ЗТм	*чел.-ч.*	1,73	1,38	0,644598					
		Итого по расценке					460,50		171,48		
		ФОТ							26,61		1 119
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			25,81		1 085
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			13,57		571
		Всего по позиции							**210,86**		
9	ТЕРм08-02-141-4 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг *Поправки к:* *ЭМ *1,2*1,15;* *ОТм *1,2*1,15;* *ОТ *1,2*1,15;* *ЗТ *1,2*1,15;* *ЗТм *1,2*1,15* Объем: 0,3=30/100	*100 М КАБЕЛЯ*	0,3		0,3					
		1 ОТ					163,06	1,38	67,51	42,05	2 839
		3 ЭМ					370,39	1,38	153,34		
		2 в т.ч. ОТм					17,32	1,38	*7,17*	42,05	*301*
		4 М					97,81		29,34		
		ЗТ	*чел.-ч.*	17,44	1,38	7,22016					
		ЗТм	*чел.-ч.*	2,64	1,38	1,09296					
		Итого по расценке					631,26		250,19		
		ФОТ							74,68		3 140
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			72,44		3 046
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			38,09		1 601
		Всего по позиции							**360,72**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ТЕРм08-02-148-4 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг (в т.ч. ГНБ=145м) *Поправки к:* *ЭМ *1,2*1,15;* *ОТм *1,2*1,15;* *ОТ *1,2*1,15;* *ЗТ *1,2*1,15;* *ЗТм *1.2*1.15* Объем: 1,5=150/100	*100 М КАБЕЛЯ*	1,5		1,5					
		1 ОТ					215,42	1,38	445,92	42,05	18 751
		3 ЭМ					121,20	1,38	250,89		
		2 в т.ч. ОТм					2,62	1,38	*5,43*	42,05	*228*
		4 М					38,85		58,28		
		ЗТ	*чел.-ч.*	23,04	1,38	47,6928					
		ЗТм	*чел.-ч.*	0,4	1,38	0,828					
		Итого по расценке					375,47		755,09		
		ФОТ							451,35		18 979
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			437,81		18 410
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			230,19		9 679
		Всего по позиции							**1 423,09**		
11	ТЕРм08-02-145-4 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг *Поправки к:* *ЭМ *1,35;* *ОТм *1,35;* *ОТ *1,35;* *ЗТ *1,35;* *ЗТм *1.35* Объем: 0,03=3/100	*100 М КАБЕЛЯ*	0,03		0,03					
		1 ОТ					95,74	1,35	3,88	42,05	163
		3 ЭМ					79,47	1,35	3,22		
		2 в т.ч. ОТм					2,62	1,35	*0,11*	42,05	*5*
		4 М					46,42		1,39		
		ЗТ	*чел.-ч.*	10,24	1,35	0,41472					
		ЗТм	*чел.-ч.*	0,4	1,35	0,0162					
		Итого по расценке					221,63		8,49		
		ФОТ							3,99		168
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			3,87		163
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			2,03		86
		Всего по позиции							**14,39**		
12	ТЕРм08-02-147-13 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 6 кг *Поправки к:* *ЭМ *1,35;* *ОТм *1,35;* *ОТ *1,35;* *ЗТ *1,35;* *ЗТм *1,35* Объем: 0,02=2/100	*100 М КАБЕЛЯ*	0,02		0,02					
		1 ОТ					277,51	1,35	7,49	42,05	315
		3 ЭМ					146,44	1,35	3,95		
		2 в т.ч. ОТм					2,62	1,35	*0,07*	42,05	*3*
		4 М					41,49		0,83		
		ЗТ	*чел.-ч.*	29,68	1,35	0,80136					
		ЗТм	*чел.-ч.*	0,4	1,35	0,0108					
		Итого по расценке					465,44		12,27		
		ФОТ							7,56		318
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			7,33		308
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			3,86		162
		Всего по позиции							**23,46**		
13	ТЕРм08-02-165-3 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 *Поправки к:* *ЭМ *1,35;* *ОТм *1,35;* *ОТ *1,35;* *ЗТ *1,35;* *ЗТм *1.35*	*1 ШТ.*	1		1					
		1 ОТ					50,49	1,35	68,16	42,05	2 866
		3 ЭМ					748,15	1,35	1 010,01		
		2 в т.ч. ОТм					56,02	1,35	*75,63*	42,05	*3 180*
		4 М					3,77		3,77		
		ЗТ	*чел.-ч.*	5,4	1,35	7,29					
		ЗТм	*чел.-ч.*	4,27	1,35	5,7645					
		Итого по расценке					802,41		1 081,94		
		ФОТ							143,79		6 046
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			139,48		5 865
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			73,33		3 083
		Всего по позиции							**1 294,75**		
14	ТЕРм08-02-165-3 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	*1 ШТ.*	1		1					
		1 ОТ					50,49		50,49	42,05	2 123
		3 ЭМ					748,15		748,15		
		2 в т.ч. ОТм					56,02		*56,02*	42,05	*2 356*
		4 М					3,77		3,77		
		ЗТ	*чел.-ч.*	5,4		5,4					
		ЗТм	*чел.-ч.*	4,27		4,27					
		Итого по расценке					802,41		802,41		
		ФОТ							106,51		4 479
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97		97			103,31		4 345
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51		51			54,32		2 284
		Всего по позиции							**960,04**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**3 217,95**		
		в том числе									
		оплата труда							680,07		
		эксплуатация машин и механизмов							2 439,97		
		материальные ресурсы							97,91		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							832,96		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							807,97		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							424,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**4 450,73**		
Раздел: Вскрытие и восстановление асфальта											
15	ТЕР27-03-008-4 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных *Поправки к: ЭМ *1,2*1,15; ОТм *1,2*1,15; ОТ *1,2*1,15; ЗТ *1,2*1,15; ЗТм *1,2*1,15* Объем: 0,022=2,2/100	*100 м3 конструкций*	0,022		0,022					
		1 ОТ					1 452,78	1,38	44,11	42,05	1 855
		3 ЭМ					5 013,59	1,38	152,21		
		2 в т.ч. ОТм					451,28	1,38	*13,70*	42,05	*576*
		ЗТ	*чел.-ч.*	179,8	1,38	5,458728					
		ЗТм	*чел.-ч.*	45,63	1,38	1,3853268					
		Итого по расценке					6 466,37		196,32		
		ФОТ							57,81		2 431
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			84,98		3 574
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			77,47		3 258
		Всего по позиции							**358,77**		
16	ТЕР27-03-008-2 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Разборка покрытий и оснований щебеночных *Поправки к: ЭМ *1,2*1,15; ОТм *1,2*1,15; ОТ *1,2*1,15; ЗТ *1,2*1,15; ЗТм *1,2*1,15* Объем: 0,022=2,2/100	*100 м3 конструкций*	0,022		0,022					
		1 ОТ					100,21	1,38	3,04	42,05	128
		3 ЭМ					438,38	1,38	13,31		
		2 в т.ч. ОТм					48,89	1,38	*1,48*	42,05	*62*
		ЗТ	*чел.-ч.*	13,22	1,38	0,4013592					
		ЗТм	*чел.-ч.*	3,79	1,38	0,1150644					
		Итого по расценке					538,59		16,35		
		ФОТ							4,52		190
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			6,64		279
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			6,06		255
		Всего по позиции							**29,05**		
17	ТЕРт01-01-01-041 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	*1 т груза*	7,7		7,7					
		3 ЭМ					42,60		328,02		
		ЗТ	*чел.-ч.*	0,5777		4,44829					
		ЗТм	*чел.-ч.*	0,29		2,233					
		Итого по расценке					42,60		328,02		
		Всего по позиции							**328,02**		
18	ТЕРт03-21-01-015 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	*1 т груза*	7,7		7,7					
		3 ЭМ					12,57		96,79		
		Итого по расценке					12,57		96,79		
		Всего по позиции							**96,79**		
19	ТЕР27-04-006-1 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных *Поправки к: ЭМ *1,2*1,15; ОТм *1,2*1,15; ОТ *1,2*1,15; ЗТ *1,2*1,15; ЗТм *1,2*1,15* Объем: 0,066=66/1000	*1000 м2 основания*	0,066		0,066					
		1 ОТ					293,46	1,38	26,73	42,05	1 124
		3 ЭМ					5 042,44	1,38	459,27		
		2 в т.ч. ОТм					532,77	1,38	*48,52*	42,05	*2 040*
		4 М					47 376,30		3 126,84		
		ЗТ	*чел.-ч.*	36,96	1,38	3,3663168					
		ЗТм	*чел.-ч.*	41,95	1,38	3,820806					
		Итого по расценке					52 712,20		3 612,84		
19.1	ССЦ Пенз. обл.408-0014 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Исключен Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	*м3*	-15		-0,99	351,14		- 347,63		
19.2	ССЦ Пенз. обл.408-0016 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Исключен Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	*м3*	-189		-12,474	221,80		- 2 766,73		
		ФОТ							75,25		3 164
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			110,62		4 651
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			100,84		4 240
		Всего по позиции							**709,94**		
20	ТЕР27-06-020-1 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *Поправки к: ЭМ *1,2*1,15; ОТм *1,2*1,15; ОТ *1,2*1,15; ЗТ *1,2*1,15; ЗТм *1,2*1,15* Объем: 0,066=66/1000	*1000 м2 покрытия*	0,066		0,066					
		1 ОТ					358,11	1,38	32,62	42,05	1 372
		3 ЭМ					2 796,91	1,38	254,74		
		2 в т.ч. ОТм					255,29	1,38	*23,25*	42,05	*978*
		4 М					48 298,53		3 187,70		
		ЗТ	*чел.-ч.*	38,3	1,38	3,488364					
		ЗТм	*чел.-ч.*	19,12	1,38	1,7414496					
		Итого по расценке					51 453,55		3 475,06		
		ФОТ							55,87		2 350
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			82,13		3 455
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			74,87		3 149
		Всего по позиции							**3 632,06**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ТЕР27-06-020-3 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *Поправки к:* *ЭМ *1,2*1,15;* *ОТм *1,2*1,15;* *ОТ *1,2*1,15;* *ЗТ *1,2*1,15;* *ЗТм *1,2*1,15* Объем: 0,066=66/1000	*1000 м2 покрытия*	0,066		0,066					
		1 ОТ					358,11	1,38	32,62	42,05	1 372
		3 ЭМ					2 796,91	1,38	254,74		
		2 в т.ч. ОТм					255,29	1,38	*23,25*	42,05	*978*
		4 М					45 752,70		3 019,68		
		ЗТ	*чел.-ч.*	38,3	1,38	3,488364					
		ЗТм	*чел.-ч.*	19,12	1,38	1,7414496					
		Итого по расценке					48 907,72		3 307,04		
		ФОТ							55,87		2 350
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			82,13		3 455
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			74,87		3 149
		Всего по позиции							**3 464,04**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**7 918,06**		
		в том числе									
		оплата труда							139,12		
		эксплуатация машин и механизмов							1 134,27		
		материальные ресурсы							6 219,86		
		перевозка							424,81		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							249,32		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							366,50		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							334,11		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**8 618,67**		
Раздел: Переход дороги методом ГНБ (145м)											
22	ТЕР04-01-076-1 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE Объем: 1,45=145/100	*100 м бурения скважины*	1,45		1,45					
		1 ОТ					100,40		145,58	42,05	6 122
		3 ЭМ					12 707,04		18 425,21		
		2 в т.ч. ОТм					143,34		*207,84*	42,05	*8 740*
		4 М					9,64		13,98		
		ЗТ	*чел.-ч.*	9,97		14,4565					
		ЗТм	*чел.-ч.*	10,01		14,5145					
		Итого по расценке					12 817,08		18 584,77		
		ФОТ							353,42		14 862
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	%	106		106			374,63		15 754
	Пр/774-004.0	СП Скважины	%	45		45			159,04		6 688
		Всего по позиции							**19 118,44**		
23	ТЕР04-01-077-9 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 325 мм *Поправки к:* *ЭМ *0,4946;* *ОТм *0,4946;* *ОТ *0,4946;* *ЗТ *0,4946;* *ЗТм *0,4946* Объем: 1,45=145/100	*100 м бурения скважины*	1,45		1,45					
		1 ОТ					818,68	0,4946	587,13	42,05	24 689
		3 ЭМ					52 399,09	0,4946	37 579,05		
		2 в т.ч. ОТм					935,29	0,4946	*670,76*	42,05	*28 205*
		4 М					704,01		1 020,81		
		ЗТ	*чел.-ч.*	83,71	0,4946	60,0343007					
		ЗТм	*чел.-ч.*	72,12	0,4946	51,7223004					
		Итого по расценке					53 921,78		39 186,99		
		ФОТ							1 257,89		52 894
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	%	106		106			1 333,36		56 068
	Пр/774-004.0	СП Скважины	%	45		45			566,05		23 802
		Всего по позиции							**41 086,40**		
24	ССЦ Пенз. обл.507-2857 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	*10 м*	14,5		14,5	1 162,23		16 852,34		
		Объем: 14,5=145/10									
		Всего по позиции							**16 852,34**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**74 624,10**		
		в том числе									
		оплата труда							732,71		
		эксплуатация машин и механизмов							56 004,26		
		материальные ресурсы							17 887,13		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 611,31		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 707,99		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							725,09		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**77 057,18**		
Раздел: Материалы											
25		Кабель АВБбШв 4*150 *1 014,35 = [1 150 / 1,22] + 5,5% Трансп + 2% Заг.скл*	*м*	185		185	1 014,35		32 187,82	5,83	187 655
		Всего по позиции							**32 187,82**		**187 655**
26	ССЦ Пенз. обл.408-0122 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Песок природный для строительных работ средний	*м3*	1,62		1,62	107,30		173,83		
		Всего по позиции							**173,83**		
27	Прайс-лист	Кирпич керамический *21,17 = [24 / 1,22] + 5,5% Трансп + 2% Заг.скл*	*шт.*	352		352	21,17		1 278,22	5,83	7 452
		Всего по позиции							**1 278,22**		**7 452**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ССЦ Пенз. обл.509-0808 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Заделки концевые эпоксидные	*компл.*	2		2	585,72		1 171,44		
		Всего по позиции							**1 171,44**		
29		Щебень *4 454,42 = [5 050,08 / 1,22] + 5,5% Трансп + 2% Заг.скл*	*м3*	2,2		2,2	4 454,42		1 680,96	5,83	9 800
		Всего по позиции							**1 680,96**		**9 800**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**36 492,27**		
		в том числе									
		материальные ресурсы							36 492,27		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**36 492,27**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									204 907
Раздел: Пусконаладочные работы											
30	ТЕРп01-11-024-1 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ *Поправки к:* *ОТ *1,2;* *ЗТ *1,2*	*1 фазировка*	4		4					
		1 ОТ					10,21	1,2	49,00	42,05	2 060
		ЗТ	*чел.-ч.*	0,82	1,2	3,936					
		Итого по расценке					10,21		49,00		
		ФОТ							49,00		2 060
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			36,26		1 524
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			17,64		742
		Всего по позиции							**102,90**		
31	ТЕРп01-11-028-1 Пр. Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям *Поправки к:* *ОТ *1,2;* *ЗТ *1,2*	*1 линия*	1		1					
		1 ОТ					3,98	1,2	4,78	42,05	201
		ЗТ	*чел.-ч.*	0,32	1,2	0,384					
		Итого по расценке					3,98		4,78		
		ФОТ							4,78		201
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			3,54		149
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			1,72		72
		Всего по позиции							**10,04**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**53,78**		
		в том числе									
		оплата труда							53,78		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							53,78		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							39,80		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							19,36		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							112,94		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**112,94**		
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**122 545,41**		**954 300**
		в том числе									
		оплата труда							1 731,22		72 799
		эксплуатация машин и механизмов							59 578,50	8,78	523 099
		Всего материальные ресурсы							60 761,86		354 242
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							60 761,86	5,83	354 242
		перевозка							473,83	8,78	4 160
		Всего ФОТ (справочно)							2 872,91		120 807
		Всего накладные расходы							3 036,57		127 665
		Всего сметная прибыль							1 559,47		65 576
		Всего прочие затраты							112,94		4 748
		в том числе									
		пусконаладочные работы							112,94	42,05	4 748
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**127 141,45**		**1 147 540,98**
		НДС 22%									252 459,02
		ВСЕГО по смете									**1 400 000,00**

Составил Начальник сметного отдела Кузнецова О.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]